

Затверджено Постановою НКРЕКП
від 11.03.2025 року №355

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Плану розвитку газорозподільної
системи
Приватного акціонерного товариства
«Новороздільське гірничо-хімічне
підприємство «Сірка» (ПрАТ «НГХП «Сірка»)
на 2025-2034 р.р.

Розділ І

Опис фактичного стану основних об'єктів газової інфраструктури

Станом на планований період на балансі ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» в цеху пароводогазопостачання є в наявності газопроводи для розподілу природного газу.

Прокладка газопроводів від АГРС до споживачів виконано підземним та надземним способом по естакадах. З'єднання газопроводів виконано електрозваркою, а в місцях установки газонапірної арматури - фланцеві. Компенсатори у виконанні П-образного типу. Загальна довжина – 10,456 км розподільних газопроводів середнього тиску, в тому числі 0,550 км – підземні (Ду 200мм поліетиленова труба PE 80 SDR – 17.6 тиск – 0,3мпа, зовнішній діаметр труби 225*12,8мм.), 9,906 км – надземні, а саме:

Ду 500мм	4,454км	P = 3кгс/см ²
Ду 400мм	0,310км	P = 3кгс/см ²
Ду 250мм	0,298км	P = 3кгс/см ²
Ду 200мм	0,610км	P = 3кгс/см ²
Ду 200мм (поліетиленова)	0,550км	
Ду 125мм	2,550км	P = 3кгс/см ²
Ду 100мм	0,497км	P = 3кгс/см ²
Ду 80мм	0,370км	P = 3кгс/см ²
Ду 50мм	0,817км	P = 3кгс/см ²

Для забезпечення надійної безаварійної експлуатації системи газопостачання організована ремонтно-експлуатаційна служба.

Ремонтно-експлуатаційна служба забезпечена наступним:

1) обладнанням:

- автотранспортом;
- пересувною компресорною станцією;
- генератором (ацетиленовий переносний середнього тиску);
- балонами кисневими, газозварювальними пальниками, різакми (кисневий і ацетиленовий).

2) приладами:

- газоаналізатор;
- засоби радіозв'язку;
- манометри;

– приміщенням, інвентарем, спецодягом, засобами індивідуального захисту, матеріалами, первинними засобами пожежогасіння;

3) телефонним зв'язком з оператором автоматизованої газорозподільної станції (АГРС.-Новий Розділ), диспетчером Бібрського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів, диспетчером ПАТ „Львівтрансгаз”.

Зведені дані про фактичний технічний стан основних фондів і активів ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» та запланованих заходів для їх підтримання подаються у Додатку №6.

Розділ 2

Опис заходів, які направлені на розвиток газорозподільної системи на 2025-2034рр..

1. Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ «Новороздільське ГХП «СІРКА», інв. № 06380

До капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу довжиною 180,44 пог.м., діаметром Ду 500 .

За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень лакофарбового покриття, на даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування ділянки газопроводу довжиною 180,44 пог.м. Ду 500.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ.

Термін завершення робіт – IV квартал 2025 року.

2. Заміна запірної арматури

У 2026-2027 роках до заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р.

У зв'язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Проведенням поточних ремонтів по вище вказаній арматурі позитивного результату не досягається, для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 24,0 тис. грн. без ПДВ.

3. Фарбування газопроводу, інв. № 06380

На 2026-2027 роки до капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу Ду 500, довжиною 251,0 пог.м. .

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести капітальний ремонт та фарбування.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 111,8 тис. грн. без ПДВ.

4. Придбання персонального комп'ютера.

На 2026-2027 роки передбачається придбання персонального комп'ютера з метою забезпечення оперативності виконання поставлених задач:

- задачі звітності;
- діловодства.

Запропонований для придбання персональний комп'ютер є необхідними для підприємства. Застаріла комп'ютерна техніка унеможливує своєчасне та якісне виконання робіт, пов'язаних з поставленими задачами.

Закупівля планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань на суму 25,0 тис. грн. без ПДВ.

5. Заміна запірної арматури

На 2028-2034 роки до заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р.

В зв'язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань, кошторисна вартість робіт складає 48,0 тис. грн. без ПДВ.

6. Фарбування газопроводу, інв.№06380

На 2028-2034 роки до капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу Ду 500, довжиною 1,155 км.

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 514,8 тис. грн. без ПДВ.

Розділ 3

Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи на 2025 рік

Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ «Новороздільське ГХП «СІРКА», інв. № 06380

До капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу довжиною 180,44 пог.м., діаметром Ду 500 .

За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень лакофарбового покриття, на даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування ділянки газопроводу Ду 500. довжиною 180,44 пог.м.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних від-рахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ.

Термін завершення робіт – IV квартал 2025 року.

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2025 рік складають, тис. грн. без урахування ПДВ:

Всього, в тому числі:	80,4
Амортизаційні відрахування	80,4
Прибуток на капітальні інвестиції та вкладення	0
Інші джерела	0

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1. Експлуатація	1.1. Розподільчі газопроводи	80,4
	1.2. Відключаючі пристрої	0
	1.3. Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4. Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5. Газорегуляторне обладнання	0
	1.6. Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7. Інше	0

2. Прилади і системи	2.1. Приладовий облік газу	0
	2.2. Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3. Прилади діагностики і обстеження	0
3. Автотранспорт	3.1. Спеціалізована техніка	0
	3.2. Легковий автотранспорт	0
4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи	5.1. Принтер і копіювальний апарат	0
ВСЬОГО		80,4

Розділ 4

Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи на 2026-2027 рр.

На 2026-2027 роки заплановано:

1. Заміна запірної арматури

До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженням, які було введено в експлуатацію в 1967р.

У зв'язку з тривалою експлуатацією запірної арматури, вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище вказаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 24,0 тис. грн. без ПДВ.

2. Фарбування газопроводу, інв.№06380

На 2026-2027 роки до капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу Ду 500, довжиною 251,0 пог.м.

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань, кошторисна вартість робіт складає 111,8 тис. грн. без ПДВ.

3. Придбання персонального комп'ютера.

Придбання персонального комп'ютера Lenovo Idea Pad Slim 5 16IRL8 передбачається з метою оперативності виконання поставлених задач:

- задачі звітності;
- діловодства.
- Запропоновані для придбання персональний комп'ютер є необхідним для підприємства. Застаріла комп'ютерна техніка унеможливило своєчасне та якісне виконання робіт, пов'язаних з поставленими задачами.

Закупівля планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань на суму 25,0 тис.грн. без ПДВ.

(Додаток 10 Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2024-2033рр.).

**Планована потреба фінансування на 2026-2027 роки складає,
160,8 тис. грн. без урахування ПДВ:**

РОКИ	тис. грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2026-2027рр.	160,8
2026	80,4
2027	80,4

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1. Експлуатація	1.1. Розподільчі газопроводи	111,8
	1.2. Відключаючі пристрої	24,0
	1.3. Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4. Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5. Газорегуляторне обладнання	0
	1.6. Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7. Інше	0

2. Прилади і системи	2.1. Приладовий облік газу	0
	2.2. Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3. Прилади діагностики і обстеження	0
3. Автотранспорт	3.1. Спеціалізована техніка	0
	3.2. Легковий автотранспорт	0
4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи	5.1. Персональний комп'ютер	25,0
ВСЬОГО		160,8

Розділ 5

Опис заходів плану розвитку газорозподільної системи на 2028-2034 р.р.

На 2028 - 2034 роки заплановано:

1. Заміну запірної арматури

До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалужених, які було введено в експлуатацію в 1967р.

В зв'язку з тривалою експлуатацією запірної арматури вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище вказаної арматури позитивного

результату не досягається, для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

Проведення даних робіт планується за рахунок амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 48,0 тис. грн. без ПДВ.

2. Фарбування газопроводу, інв.№06380

До фарбування запропоновано ділянку газопроводу Ду 500, довжиною 1,155 км .

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив.. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 514,8 тис. грн. без ПДВ.

(Додаток 11 III розділ Плану розвитку газорозподільної системи газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка» на 2028-2034рр..).

**Планована потреба фінансування на 2028-2034 роки складає,
тис. грн. без урахування ПДВ:**

РОКИ	тис. грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2028-2034рр.	562,8
2028	80,4
2029	80,4
2030	80,4
2031	80,4
2032	80,4
2033	80,4
2034	80,4

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1.Експлуатація	1.1.Розподільчі газопроводи	514,8
	1.2.Відключаючі пристрої	48,0
	1.3.Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4.Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5.Газорегуляторне обладнання	0
	1.6.Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7.Інше	0
2.Прилади і системи	2.1.Приладовий облік газу	0
	2.2.Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3.Прилади діагностики і обстеження	0
3.Автотранспорт	3.1.Спеціалізована техніка	0
	3.2.Легковий автотранспорт	0

4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи		0
ВСЬОГО		562,8

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК

IV. Узагальнений стан комп'ютерної техніки
ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка"

(найменування)

Станом на _____

№ з/п	Назва обладнання	Одиниці виміру	Технічний стан на початок планованого періоду, од.	Обсяги запланованих робіт на 1-й рік плану розвитку		Обсяги запланованих робіт на 2 – 3-й роки плану розвитку		Обсяги запланованих робіт на 4 – 10-й роки плану розвитку		Прогнозний технічний стан на кінець планованого (10-річного) періоду плану розвитку з урахуванням обсягів запланованих робіт, од.
				од.	тис. грн (без ПДВ)	од.	тис. грн (без ПДВ)	од.	тис. грн (без ПДВ)	
1	Комп'ютери, з них:	од.	5			1	25,00			5
	у задовільному стані	од.	4							5
		%	80							
	потребують модернізації	од.	1			1	25,00			
		%	20							
	підлягають списанню	од.								
		%								
2	Принтери та багатофункціональні пристрої друку, з них:	од.								
	у задовільному стані	од.								
		%								
	потребують модернізації	од.								
		%								
	підлягають списанню	од.								
		%								
3	Сервери, з них:	од.								
	у задовільному стані	од.								
		%								
	потребують модернізації	од.								
		%								
	підлягають списанню	од.								
		%								
4	Інше (розшифрувати), з них:	од.								
	у задовільному стані	од.								
		%								
	потребують модернізації	од.								
		%								
	підлягають списанню	од.								
		%								

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК

IV. Інформація щодо відповідності затверджених проєктно-вишукувальних робіт та заходів будівництва (реконструкції тощо) інвестиційної програми газорозподільного підприємства ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка" (підприємство)

ПКД у затвердженій ІІІ під тарифній джерела					Заходи будівництва (реконструкції тощо) в ІІІ								
Рік ІІІ (ПКД*)	№ з/п у затвердженій ІІІ під тарифній джерела	Інв. №	Назва заходу	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Стадія розробки/ затвердження	Примітка	Рік ІІІ (роботи)	№ з/п в проєкті ІІІ	Інв. №	Назва заходу	Обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)	Наявність експертного висновку (дата, номер)	Примітка
			такі заходи відсутні										

* обов'язково зазначаються всі ПКД, затверджені в ІІІ базового періоду

Додаток 8
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 6 глави 3 розділу IV)

**Інформація щодо заходів інвестиційної програми,
які потребують експертизи проєктно-кошторисної документації**

<i>Станом на</i>				
№ з/п	Назва заходу	Загальна кошторисна вартість, тис. грн (без ПДВ)	Наявність експертного висновку (дата, номер)	Примітки
1	2	3	4	5
	Такі заходи відсутні			

Генеральний директор

Роман МЕЛЬНИЧУК



**I. Зведений реєстр номенклатури обладнання та матеріалів,
які заплановані для закупівлі в інвестиційній програмі на 2024 рік
газорозподільного підприємства ПРАТ "Новороздільське ГХП "Сірка"
(найменування)**

№ з/п	Назва обладнання, матеріалів	Одиниця виміру	Кількість, од.	Ціна за од., грн (без ПДВ)	Станом на		Унікальний номер ТМЦ відповідно до довідника, розміщеного на сайті НКРЕКП
					Усього, тис. грн (без ПДВ)	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Грунтовка ХС-010 хіміїка червоно-коричнева	т	0,042641606	140,00	5,970	09_32	
2	Електроенергія	кВт-год.	0,2018	6,41	0,001	09_13	
3	Емаль ХВ-110 жовта	т	0,0900879	150,00	13,513	09_31	
4	Мастильні матеріали	кг	0,0018	184,55	0,001	09_13	
5	Розчинники	т	0,05363236	111,50	5,961	09_13	
					25,446		

Генеральний директор

Роман МЕЛЬНИЧУК

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ «НГХП СІРКА»

1. Характеристика об'єкта

До капітального ремонту та фарбування запропоновано ділянку газопроводу на ПрАТ «НГХП СІРКА» довжиною 180,44 пог.м., діаметром Ду 500 .

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі ділянка газопроводу зазнала значних пошкоджень лакофарбового покриття. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування ділянки газопроводу , довжиною 180,44 пог.м., діаметром Ду 500.

3.Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 80,4 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІРКА"

НАКАЗ

___17.06.2024___ № ___16___

м.Новий Розділ

*Щодо затвердження кошторисної документації об'єктів,
які включені в Програму розвитку на 2025 рік.*

наказую:

1. Затвердити проектну і кошторисну документації об'єктів, які включені в Програму розвитку газорозподільчого підприємства на 2025 рік:
- капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ «НГХП Сірка», інвентарний №06380 (діаметром Ду500 – 180,44 пог.м.).
2. Секретарю комісії Галині КЛИМИШИН довести даний наказ до відома зацікавлених осіб, а саме:
технічному директору – Оресту НАКОНЕЧНОМУ
головному бухгалтеру – Галині СІМАШКЕВИЧ
начальнику цеха ПВГП – Олександрі МАЙКУТУ.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК

1 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)



Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок сумі 80,400 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 20 тис. грн.

Генеральний директор Роман МЕЛЬНИЧУК

" " 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка", інв. № 06380

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
1	06-01	Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка", інв. № 06380	80,400	-	-	80,400
		Разом по главі 6:	80,400	-	-	80,400
		Разом по главах 1-7:	80,400	-	-	80,400
		Разом по главах 1-8:	80,400	-	-	80,400
		Разом по главах 1-9:	80,400	-	-	80,400
		Разом по главах 1-12:	80,400	-	-	80,400
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	80,400	-	-	80,400



Ганна КЛИМИШИН

Локальний кошторис
на Капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка", інв. № 06380

Кошторисна вартість 80,400 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,834 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

№ ч.ч.	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	300,293	115,63	-	34723	34723	-	1,5200	456,45
2	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ХС-010	100м2	3,00293	3027,63	98,70	9092	916	296	3,5300	10,6
3	КБ13-28-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-110 за два рази	100м2	6,00586	305,20	7,50	19155	1194	23	0,0992	0,3
		Разом прями витрати по кошторису			3189,39	65,39	62970	36833	393	2,3000	13,81
					198,86	6,09			37	0,0804	0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					62970		689		480,86
		в тому числі:					62970		60		0,78
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25448				
		всього заробітна плата, грн.					36893				
		Загальновиборничі витрати, грн.					17430				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					41,9				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					4941				
		Всього будівельні роботи, грн.					80400				

**Підсумкова відомість ресурсів
До ЛК на капітальний ремонт ділянки газопроводу на ПРАТ "Новороздільське ГХП "Сірка", інв. № 06380**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	У тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортування, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	480,86	76,60				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,78	75,69				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиборничих витрат	люд.год	41,9	117,89				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	523,54					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1801758	403,85	72,76			
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1801758	562,84	101,41			
8	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	7,2670906	57,05	414,59			


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	7,2670906	13,81 100,36				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		689,12				
		Бензин	кг	0,553					
		Дизельне паливо	кг	0,919					
		Електроенергія	кВт-год	27,47					
		Мастильні матеріали	кг	1,515					
		Гідравлічна рідина	кг	0,025					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат							
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,1801758					
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
11	С111-877	Сикатив плавлений 64Б	т	0,0004805	74483,41 35,79	72427,32 34,80	595,63 0,29	1460,46 0,70	30 км.
12	+С1113-34	Грунтовка ХС-010 хімістка червоно-коричнева	т	0,042641606	140000 5969,82	140000,00 5969,82	- -	- -	
13	+С1113-156	Розчинник	т	0,05315186	111500 5926,43	111500,00 5926,43	- -	- -	
14	+С1113-229	Емаль ХВ-110 жовта	т	0,0900879	150000 13513,19	150000,00 13513,19	- -	- -	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
15	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2018	6,411 1,29	6,411 1,29			
16	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0018	184,55 0,33	184,55 0,33			

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.2)

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом		грн.		1,62	1,62			
	Разом по розділу III		грн.		25446,85	25445,86	0,29	0,70	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	27,671					
	Масляні матеріали		кг	1,516					
	Гідравлічна рідина		кг	0,025					
	Бензин		л	0,747					
	Дизельне паливо		л	1,081					

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

III. Зведена інформація щодо заходів інвестиційної програми на 2025 рік газорозподільного підприємства ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка" (найменування)

тис. грн (без ПДВ)

Джерела інвестиційної програми	Плановані джерела	Примітки
Амортизаційні відрахування	80,4	
Індивідуальний облік населення		
Заміна індивідуальних лічильників		
Обмінний фонд індивідуальних лічильників		
Прибуток на виробничі інвестиції		
Інше (розшифрувати)		
УСЬОГО		
I розділ 2025 рік	80,4	
II розділ 2026 – 2027 роки	160,8	
III розділ 2028 – 2034 роки	562,8	
УСЬОГО	804,0	

Блок	Розділ	Одиниці (км, од.)	Вартість, тис. грн (без ПДВ)	Умовна вартість одиниці, тис. грн (без ПДВ)	%	Амортизація, тис. грн (без ПДВ)	Прибуток на виробничі інвестиції, тис. грн (без ПДВ)	Інше джерело (встановлення, заміна, обмінний фонд тощо), тис. грн (без ПДВ)
Експлуатація мереж	Газорозподільні мережі	0,180	80,40	445,58	100%	100%		
	Газорозподільні мережі ПКД							
	Відключаючі пристрої							
	Відключаючі пристрої ПКД							
	ГРП							
	ГРП ПКД							
	ШРП							
	ШРП ПКД							
	Регуляторне обладнання							
	Регуляторне обладнання ПКД							
	ЕХЗ							
ЕХЗ ПКД								
Інше (розшифрувати)								
Транспортні засоби	Спеціалізована техніка							
	Легковий автотранспорт							
	Інше (розшифрувати)							
Облік природного газу	Оперативний облік							
	Комерційний облік							
	Спеціалізовані лабораторії							
	Індивідуальний облік населення							
	Заміна індивідуальних лічильників							
	Обмінний фонд індивідуальних лічильників							
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби							
Прилади	Прилади							
ІТ	Обладнання							
	Програмне забезпечення							
Інше	Інше (розшифрувати)							
	Інше (розшифрувати)							
	РАЗОМ				100%			

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Заміна запірної арматури

1. Характеристика об'єкта

До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р.

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

В зв'язку з тривалою експлуатацією запірна арматура вона зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

3. Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 24,0 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Фарбування ділянки газопроводу

1. Характеристика об'єкта

До фарбування запропоновано ділянку газопроводу Ду 500, довжиною 251 пог.м. .

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.

3. Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 111,8 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Придбання персонального комп'ютера

1. Характеристика

1. Персональний комп'ютер Lenovo Idea Pad Slim 5 16IRL8

2. Обґрунтування необхідності та доцільності придбання

1. Придбання персонального комп'ютера Lenovo Idea Pad Slim 5 16IRL8 передбачається з метою забезпечення оперативності виконання поставлених задач:
 - задачі звітності;
 - діловодства.

3. Висновки

- Запропонований для придбання персональний комп'ютер Lenovo Idea Pad Slim 5 16IRL8 є необхідними для підприємства, оскільки застаріла комп'ютерна техніка унеможливує своєчасне та якісне виконання робіт, пов'язаних з поставленими задачами.

Закупівля планується за рахунок амортизаційних відрахувань на суму 25,0 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Заміна запірної арматури

1. Характеристика об'єкта

До заміни запропоновано запірну арматуру на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях, які було введено в експлуатацію в 1967р.

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

В зв'язку з тривалою експлуатацією запірна арматура зазнала значного механічного зношення, що не забезпечує надійного перекриття подачі газу споживачам. Поточними ремонтами вище указаної арматури позитивного результату не досягається. Для забезпечення надійності роботи системи розподільчих газопроводів необхідна заміна запірної арматури.

3. Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 48,0 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Фарбування ділянки газопроводу

1. Характеристика об'єкта

До фарбування запропоновано ділянку газопроводу, довжиною 1,155 км, Ду 500.

2. Обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт

Газопроводи проходять через територію колишнього заводу складних мінеральних добрив. За час тривалої експлуатації в агресивному середовищі зовнішнє покриття ділянки газопроводу зазнало значних пошкоджень. На даній ділянці газопроводу необхідно провести фарбування.

3. Висновки

Проведення даних робіт планується за рахунок тарифних амортизаційних відрахувань. Кошторисна вартість робіт складає 514,8 тис. грн. без ПДВ.

Технічний директор



Орест НАКОНЕЧНИЙ

Зведена інформація щодо заходів Плану розвитку газорозподільної системи на 2025 – 2034 роки
газорозподільного підприємства ПрАТ "Новороздільське ГХП "Сірка"
(найменування)

Блок	№ з/п	Розділ	Назва заходу	Обсяги запланованих робіт на 1-й рік плану розвитку, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги запланованих робіт на 2 – 3-й роки плану розвитку, тис. грн (без ПДВ)	Обсяги запланованих робіт на 4 – 10-й роки плану розвитку, тис. грн (без ПДВ)	Разом по 10-річному плану розвитку, тис. грн (без ПДВ)	Примітки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Експлуатація мережі	I. Розподільні газопроводи									
		Газорозподільні мережі	Будівництво	80,4	111,8	514,8	707,00			
			Капітальний ремонт							
			Реконструкція							
			Виготовлення ПКД							
			Інше (розшифрувати)							
		II. Відключаючі пристрої								
		Відключаючі пристрої	Будівництво							
			Капітальний ремонт							
			Реконструкція		24,00	48,00	72,00			
			Виготовлення ПКД							
			Інше (розшифрувати)							
		III. ГРП								
	ГРП	Будівництво								
		Капітальний ремонт								
		Реконструкція								
		Виготовлення ПКД								
		Інше (розшифрувати)								
	IV. ШРП									
	ШРП	Будівництво								
		Капітальний ремонт								
		Реконструкція								
		Виготовлення ПКД								
		Інше (розшифрувати)								
	V. Газорегуляторне обладнання									
	Газорегуляторне обладнання	Будівництво								
		Капітальний ремонт								
		Регулятори ГРП								
		Регулятори ШРП								
		Інше (розшифрувати)								
	VI. ЕХЗ									
	ЕХЗ	Будівництво								
		Капітальний ремонт								
		Реконструкція								
		Виготовлення ПКД								
		Інше (розшифрувати)								
	VII. Інше									
	Інше (розшифрувати)									
Транспортні засоби	VIII. Модернізація та закупівля транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів									
		Спеціалізована техніка	Капітальний ремонт							
		Придбання								
		Легковий автотранспорт	Капітальний ремонт							
		Придбання								
	Інше (розшифрувати)	Капітальний ремонт								
	Придбання									
Облік природного газу	IX. Облік природного газу									
		Оперативний облік (секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП)	Будівництво							
			Капітальний ремонт							
			Реконструкція							
			Виготовлення ПКД							
			Придбання об'ємного фонду							
		Інше (розшифрувати)								
		Комерційний облік (ВОГ на балансі АТ, у т. ч. будинковий ВОГ)	Будівництво							
			Капітальний ремонт							
			Реконструкція							
	Виготовлення ПКД									
	Придбання об'ємного фонду									
	Інше (розшифрувати)									
	Спеціалізовані лабораторії (хімічна лабораторія, лабораторія з повітрям ЗВТ тощо)	Придбання								
		Модернізація								
	Інше (розшифрувати)									
	Індивідуальний облік населення									
	Заміна індивідуальних лічильників									
	Об'ємний фонд індивідуальних лічильників									
	Еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок									
	Пристрої передавання інформації з лічильників (автлік обліку)									
	Інше (розшифрувати)									
Прилади	X. Придбання приладів									
		Прилади	Придбання							
	Інше (розшифрувати)									
ІТ	XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
		Обладнання	Придбання		25,00		25,00			
		Програмне забезпечення	Придбання							
		Інше (розшифрувати)	Придбання							
	Інше (розшифрувати)									
Інше	XII. Інше									
		Інше (розшифрувати)								
		Усього на 2024 рік		80,40	160,80	562,80	804,00			
		у тому числі за джерелами фінансування (розшифрувати)		80,40	160,80	562,80	804,00			
		Амортизаційні відрахування		80,40	160,80	562,80	804,00			
		Індивідуальний облік населення								
		Заміна індивідуальних лічильників								
		Об'ємний фонд індивідуальних лічильників								
		Прибуток на виробничі інвестиції								
		Інше (розшифрувати)								

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК

**Витрати Плану розвитку газорозподільної системи
газорозподільного підприємства ПрАТ «Новороздільське ГХП «Сірка»
на 2025-2034 роки**

Джерела фінансування інвестиційної програми на 2025 рік складають, тис. грн. без урахування ПДВ:

Всього, в тому числі:	80,4
Амортизаційні відрахування	80,4
Інші джерела	0

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1. Експлуатація	1.1. Розподільчі газопроводи	80,4
	1.2. Відключаючі пристрої	0
	1.3. Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4. Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5. Газорегуляторне обладнання	0
	1.6. Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7. Інше	0
2. Прилади і системи	2.1. Приладовий облік газу	0
	2.2. Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3. Прилади діагностики і обстеження	0
3. Автотранспорт	3.1. Спеціалізована техніка	0
	3.2. Легковий автотранспорт	0
4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи		
ВСЬОГО		80,4

Планована потреба фінансування на 2026-2027 роки складає,
тис. грн. без урахування ПДВ:

РОКИ	тис. грн без ПДВ
ВСЬОГО на 2026-2027	160,8
2026	80,4
2027	80,4

Джерелом фінансування плануються амортизаційні відрахування.

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1. Експлуатація	1.1. Розподільчі газопроводи	111,8
	1.2. Відключаючі пристрої	24,0
	1.3. Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4. Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5. Газорегуляторне обладнання	0
	1.6. Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7. Інше	0
2. Прилади і системи	2.1. Приладовий облік газу	0
	2.2. Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3. Прилади діагностики і обстеження	0
3. Автотранспорт	3.1. Спеціалізована техніка	0
	3.2. Легковий автотранспорт	0
4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи	5.1. Персональний комп'ютер	25,0
ВСЬОГО		160,8

Планована потреба фінансування на 2028-2034 роки складає,
тис. грн. без урахування ПДВ:

РОКИ	тис. грн. без ПДВ
ВСЬОГО на 2028-2034	562,8
2028	80,4
2029	80,4
2030	80,4
2031	80,4
2032	80,4
2033	80,4
2034	80,4

*

Джерелом фінансування плануються амортизаційні відрахування.

Заплановано витрати у розрізі таких напрямків та розділів:

Назва напрямку	Назва розділу	Сума, тис. грн без ПДВ
1. Експлуатація	1.1. Розподільчі газопроводи	514,8
	1.2. Відключаючі пристрої	48,0
	1.3. Газорегуляторні пункти (ГРП)	0
	1.4. Шафові газорегуляторні пункти (ШГРП)	0
	1.5. Газорегуляторне обладнання	0
	1.6. Електрохім захист (ЕХЗ)	0
	1.7. Інше	0
2. Прилади і системи	2.1. Приладовий облік газу	0
	2.2. Диспетчеризація та телеметрія	0
	2.3. Прилади діагностики і обстеження	0
3. Автотранспорт	3.1. Спеціалізована техніка	0
	3.2. Легковий автотранспорт	0

4. Інформаційні технології (ІТ)	4.1. ПО (софтвер)	0
	4.2. Обладнання (хартвер)	0
	4.3. Система зв'язку	0
5. Інші заходи		0
ВСЬОГО		562,8

Генеральний директор



Роман МЕЛЬНИЧУК